## 1明月山1号入口段

该入口段定位在 SZK1-1、SZK1-2 地质钻孔处。主要岩层为各种风化程度混合花岗岩上覆粉质粘土。

## (1)初始模型




图 1 原始模型




图 2 测量点分布

根据工程地质横断面图在 CAD 中等比例绘制隧道断面图,根据断面图等比例生成的明月山 1 号隧道入口段离散元模型如图 1 所示, 地层从上到下主要为粉质黏土、全风化混合花岗岩、强风化混合花岗岩、中风化混合花岗岩。图 2 给出了相关量测点位置信息,测量点顺序按照顺时针标记,从 1~8 依次排布。

## (1) 力链分布及调整

图 3 是开挖前力链分布,整体较均匀,在上覆岩层风化程度较高的情况下力链分布呈现出明显差异,风化程度较高的上覆岩层力链值较小,且主要呈竖向排列,这意味着上方的应力为自重为主,水平应力的值较小。如图 4 所示,开挖以后隧道周围应力重分布,力链调整过程十分显著。开挖扰动后力链主要在隧道附近进行调整,主要表现为两帮纵向加载,顶板和底板横向加载调整。该两段隧道距离较近,两隧道中间处力链竖向集中尤为明显。




图 3 初始力链




图 4 力链调整

## (3) 开挖过程应力调整及位移场

表 1 初始地应力

量测点	水平应力/MPa	垂直应力/MPa
1	1.3	0.31
2	0.79	0.79
3	1.27	0.46
4	1.76	1.26
5	0.37	1.1
6	1.16	0.72
7	1.08	0.61
8	1.65	0.99

表 1 为跟据图 23 测量点检测得到的初始应力情况,主要为水平应力和垂直应力,结合图 5 和图 6,可以详细的知道开挖以后隧道围岩应力调整过程,主要为隧道两帮围岩在水平方向应力卸载,竖直方向应力加载;隧道顶板围岩在水平方向加载,竖直方向卸载;隧道底板围岩在水平方向加载,竖直方向卸载。

图7给出了先锋顶入口段隧道开挖后位移场的分布,从云图坐标中可以看出,位移基本控制在毫米级的范围,基本可以认为该段隧道开挖过程稳定,不会发生大变形。




图 5 左侧隧道应力调整过程




图 6 右侧隧道应力调整过程




图 7 位移